

المرفقات

المرفق ١

تخصيص عناصر الوسم






المرفق ١

تخصيص عناصر الوسم









في إطار النظام المنسق عالمياً، يوضع على التوالي الرسم التخطيطي، وكلمة التنبيه، وبيان الخطورة، المحددة لكل فئة خطورة من فئات رتبة الخطورة. وعندما تكون رتبة و/أو فئات الخطورة التي تشملها توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، يوضع الرسم التخطيطي المناظر، المحدد لكل فئة بموجب اشتراطات النظام المنسق عالمياً.







| المتفجرات | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---|
| الشعبة ٦-١ | الشعبة ٥-١ | الشعبة ٤-١ | الشعبة ٣-١ | الشعبة ٢-١ | الشعبة ١-١ | متفجرات غير مستقرة |
| بدون رسم تخطيطي | بدون رسم تخطيطي |  |  |  |  |  |
| ٦-١ على أرضية برتقالية | ٥-١ على أرضية برتقالية | | | | | |
| بدون كلمة تنبيه | خطر | تحذير | خطر | خطر | خطر | خطر |
| بدون بيان خطورة | قد ينفجر انفجاراً شاملاً في حالة الحريق | خطر الحريق أو الانتثار | متفجر؛ خطر الحريق أو العصف أو الانتثار | متفجر، خطر الانتثار الشديد | متفجر؛ خطر الانفجار الشامل | متفجر غير مستقر |
|  |  |  |  |  |  | لا يوجد رسم تخطيطي مخصص في اللائحة (لا يسمح بالنقل) |
| ملاحظات بشأن الألوان المخصصة لعناصر الرسوم التخطيطية في توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية: | | | | | | |
| (١) فيما يتعلق بالشعب ١-١ و ٢-١ و ٣-١: الرمز قبيلة متفجرة: أسود؛ الأرضية: برتقالية؛ رقم الشعبة (١-١ أو ٢-١ أو ٣-١ حسب الاقتضاء) ومجموعة التوافق (*) في النصف الأسفل والرقم "1" في الركن الأسفل: أسود. | | | | | | |
| (٢) فيما يتعلق بالشعب ٤-١ و ٥-١ و ٦-١: الأرضية: برتقالية؛ الأرقام: سوداء؛ مجموعة التوافق (*) في النصف الأسفل والرقم "1" في الركن الأسفل: أسود. | | | | | | |
| (٣) يخص الرسم التخطيطي المعين للشعب ١-١ و ٢-١ و ٣-١ أيضاً للمواد التي تتسم بخطور فرعي للانفجار، ولكن بدون بيان رقم الشعبة ومجموعة التوافق (انظر أيضاً "المواد والمخاليط الذاتية التفاعل" و"الأكاسيد الفوقية العضوية"). | | | | | | |





| الغازات اللهبوية (القابلة للاشتعال) (بما في ذلك الغازات غير المستقرة كيميائياً) | | | | |
|--|--|--|---|--|
| ملاحظة | الغازات غير المستقرة كيميائياً | | الغازات اللهبوية | |
| | الفئة باء | الفئة ألف | الفئة ٢ | الفئة ١ |
| <p>بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، يمكن أن يكون الرمز والرقم والإطار باللون الأسود بدلاً من الأبيض. ويجب أن تكون الأرضية حمراء في الحالتين.</p> | <p>بدون رسم تخطيطي إضافي</p> <p>بدون كلمة تنبيه إضافية</p> <p>قد يتفاعل تفاعلاً متفجراً حتى في غياب الهواء عند ضغط و/أو حرارة مرتفعة</p> | <p>بدون رسم تخطيطي إضافي</p> <p>بدون كلمة تنبيه إضافية</p> <p>قد يتفاعل تفاعلاً متفجراً حتى في غياب الهواء</p> | <p>بدون رسم تخطيطي</p> <p>تحذير</p> <p>غاز لهوب</p> |  <p>خطر</p> <p>غاز لهوب بدرجة فائقة</p> |
| | <p>غير مطلوب بموجب لائحة الأمم المتحدة النموذجية</p> | | |  |










| الأيروسولات | | | |
|--|---|--|---|
| ملاحظة | الفئة ٣ | الفئة ٢ | الفئة ١ |
| <p>بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، يمكن أن يكون الرمز والرقم والإطار باللون الأسود بدلاً من الأبيض. وتكون الأرضية حمراء في الحالتين الأوليين، وخضراء في الحالة الثالثة.</p> | <p>بدون رسم تخطيطي</p> <p>تحذير</p> <p>وعاء منضغط: قد ينفجر إذا سخّن</p> |  <p>تحذير</p> <p>أيروسول لهوب</p> <p>وعاء منضغط: قد ينفجر إذا سخّن</p> |  <p>خطر</p> <p>أيروسول لهوب بدرجة فائقة</p> <p>وعاء منضغط: قد ينفجر إذا سخّن</p> |
| |  |  |  |



| الغازات المؤكسدة | | | | |
|---|---|---|---|--|
| ملاحظة | - | - | - | الفئة ١ |
| | | | |  <p>خطر قد يسبب حريقاً أو يؤجج الحريق؛ عامل مؤكسد</p> |
| ألوان الرسم التخطيطي: الرمز (لهب فوق دائرة): أسود؛ الأرضية: صفراء؛ الرقم "5.1" في الركن الأسفل: أسود. | | | |  <p>5.1</p> |

| الغازات تحت الضغط | | | | |
|--|--|---|---|--|
| ملاحظة | غاز مذاب | غاز مسيل مبرد | غاز مسيل | غاز مضغوط |
| بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، تكون عناصر الرسم التخطيطي كما يلي: (١) غير مطلوبة في حالة الغازات السمية أو اللهبية. (٢) يمكن أن يكون الرمز والرقم والإطار باللون الأبيض بدلاً من الأسود. ويجب أن تكون الأرضية خضراء في الحالتين. |  <p>تحذير</p> <p>تحتوي غازاً تحت ضغط؛ قد تنفجر إذا سخنت</p> |  <p>تحذير</p> <p>تحتوي غازاً مبرداً؛ قد يسبب حروقاً أو إصابات قلبية (كربو جينية)</p> |  <p>تحذير</p> <p>تحتوي غازاً تحت ضغط؛ قد تنفجر إذا سخنت</p> |  <p>تحذير</p> <p>تحتوي غازاً تحت ضغط؛ قد تنفجر إذا سخنت</p> |
| |  <p>2</p> |  <p>2</p> |  <p>2</p> |  <p>2</p> |





| السوائل الالهوية (القابلة للاشتعال) | | | | |
|--|--|--|---|--|
| ملاحظة | الفئة ٤ | الفئة ٣ | الفئة ٢ | الفئة ١ |
| <p>بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، يمكن أن يكون الرمز والرقم والإطار باللون الأسود بدلاً من الأبيض. ويجب أن تكون الأرضية حمراء في الحالتين.</p> | <p>بدون رسم تخطيطي</p> <p>تحذير</p> <p>سائل قابل للاشتعال</p> |  <p>تحذير</p> <p>سائل وأبخرة هوية</p> |  <p>خطر</p> <p>سائل وبخار هوب بدرجة عالية</p> |  <p>خطر</p> <p>سائل وبخار هوب بدرجة فائقة</p> |
| | <p>غير مطلوب بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية</p> |  <p>3</p> |  <p>3</p> |  <p>3</p> |







| المواد الصلبة الالهوية (القابلة للاشتعال) | | | | |
|--|---|---|---|--|
| ملاحظة | - | - | الفئة ٢ | الفئة ١ |
| <p>ألوان الرسم التخطيطي بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية:</p> <p>الرمز (هب): أسود؛ الأرضية: بيضاء مع سبعة شرائط رأسية حمراء؛ الرقم "4" في الركن الأسفل: أسود.</p> | | |  <p>تحذير</p> <p>مادة صلبة هوية</p> |  <p>خطر</p> <p>مادة صلبة هوية</p> |
| | | |  <p>4</p> |  <p>4</p> |







| المواد والمخاليط الذاتية التفاعل | | | | |
|--|---|---|---|---|
| النوع ألف | النوع باء | النوع جيم ودال | النوع هاء وواو | النوع زاي |
|  خطر التسخين قد يسبب انفجارا |   خطر التسخين قد يسبب حريقا أو انفجارا |  خطر التسخين قد يسبب حريقا |  تحذير التسخين قد يسبب حريقا | لا توجد عناصر وسم مخصصة لفئة الخطورة هذه |
| كما في المتفجرات (تتبع العملية ذاتها لاختيار الرمز) |   |  |  | غير مطلوب بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية |
| <p>ملاحظات: (١) فيما يتعلق بالنوع باء، يمكن بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، تطبيق الحكم الخاص ١٨١ (الإعفاء من حمل وسم المتفجرات بموافقة السلطة المختصة. انظر الفصل ٣-٣ من اللائحة التنظيمية النموذجية للاطلاع على مزيد من التفاصيل).</p> <p>(٢) ألوان الرسم التخطيطي حسب اللائحة التنظيمية النموذجية للأمم المتحدة:</p> <ul style="list-style-type: none"> الرسم التخطيطي للمواد الذاتية التفاعل: الرمز (هـب): أسود؛ الأرضية: بيضاء مع سبعة شرائط رأسية حمراء؛ الرقم "4" في الركن الأسفل: أسود. الرسم التخطيطي للمتفجرات: الرمز (قنبلة متفجرة): أسود؛ الأرضية: برتقالية؛ الرقم "1" في الركن الأسفل: أسود. | | | | |







| السوائل التلقائية الاشتعال | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ملاحظة | - | - | - | الفئة ١ |
| ألوان توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، الرسم التخطيطي: الرمز (هب): أسود؛ الأرضية: النصف الأعلى أبيض، والنصف الأسفل أحمر؛ الرقم "4" في الركن الأسفل: أسود. | | | |  خطر تشتعل فور التعرض للهواء |
| | | | |  |












| المواد الصلبة التلقائية الاشتعال | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ملاحظة | - | - | - | الفئة ١ |
| ألوان توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، الرسم التخطيطي: الرمز (هب): أسود؛ الأرضية: النصف الأعلى أبيض، والنصف الأسفل أحمر؛ الرقم "4" في الركن الأسفل: أسود. | | | |  خطر تشتعل فور التعرض للهواء |
| | | | |  |

| المواد والمخاليط الذاتية التسخين | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ملاحظة | - | - | الفئة ٢ | الفئة ١ |
| <p>ألوان توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، الرسم التخطيطي:</p> <p>الرمز (هب): أسود؛ الأرضية: النصف الأعلى أبيض، والنصف الأسفل أحمر؛ الرقم "4" في الركن الأسفل: أسود.</p> | | |  <p>تحذير</p> <p>ذاتية التسخين في الكميات الكبيرة؛ قد تلتقط النار</p> |  <p>خطر</p> <p>ذاتية التسخين؛ قد تلتقط النار</p> |
| | | |  <p>4</p> |  <p>4</p> |






| المواد والمخاليط التي تطلق بالتلامس مع الماء غازات لهوية | | | | |
|---|---|--|---|--|
| ملاحظة | - | الفئة ٣ | الفئة ٢ | الفئة ١ |
| <p>بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، يمكن بيان الرمز والرقم والإطار باللون الأسود بدلاً من الأبيض. ويجب أن تكون الأرضية زرقاء في الحالتين.</p> | |  <p>تحذير</p> <p>تطلق بالتلامس مع الماء غازات لهوية</p> |  <p>خطر</p> <p>تطلق بالتلامس مع الماء غازات لهوية</p> |  <p>خطر</p> <p>تطلق بالتلامس مع الماء غازات لهوية قد تشتعل تلقائياً</p> |
| | |  <p>4</p> |  <p>4</p> |  <p>4</p> |


| السوائل المؤكسدة | | | | |
|--|---|--|--|--|
| ملاحظة | - | الفئة ٣ | الفئة ٢ | الفئة ١ |
| <p>بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، ألوان الرسم التخطيطي:</p> <p>الرمز (لهب فوق دائرة): أسود؛ الأرضية: صفراء؛ الرقم "5.1" في الركن الأسفل: أسود.</p> | |  <p>تحذير</p> <p>قد تؤجج الحريق؛ عامل مؤكسد</p> |  <p>خطر</p> <p>قد تؤجج النار؛ عامل مؤكسد</p> |  <p>خطر</p> <p>قد تسبب حريقاً أو انفجاراً؛ عامل مؤكسد قوي</p> |
| | |  <p>5.1</p> |  <p>5.1</p> |  <p>5.1</p> |








| المواد الصلبة المؤكسدة | | | | |
|--|---|--|---|--|
| ملاحظة | - | الفئة ٣ | الفئة ٢ | الفئة ١ |
| <p>بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، ألوان الرسم التخطيطي:</p> <p>الرمز (لهب فوق دائرة): أسود؛ الأرضية: صفراء؛ الرقم "5.1" في الركن الأسفل: أسود.</p> | |  <p>تحذير</p> <p>قد تؤجج الحريق؛ عامل مؤكسد</p> |  <p>خطر</p> <p>قد تؤجج الحريق؛ عامل مؤكسد</p> |  <p>خطر</p> <p>قد تسبب حريقاً أو انفجاراً؛ عامل مؤكسد قوي</p> |
| | |  <p>5.1</p> |  <p>5.1</p> |  <p>5.1</p> |








| الأكاسيد الفوقية (البيروكسيدات) العضوية | | | | |
|--|---|--|--|---|
| النوع ألف | النوع باء | النوع جيم ودال | النوع هاء وواو | النوع زاي |
|  خطر التسخين قد يسبب انفجاراً |   خطر التسخين قد يسبب حريقاً أو انفجاراً |  خطر التسخين قد يسبب حريقاً |  تحذير التسخين قد يسبب حريقاً | لا توجد عناصر وسم مخصصة لفئة الخطورة هذه |
| كما في المتفجرات (تتبع العملية ذاتها لاختيار الرمز) |   |   |   | غير مطلوب بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللاتحة التنظيمية النموذجية |
| <p>ملاحظات: (١) فيما يتعلق بالنوع باء، يمكن بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللاتحة التنظيمية النموذجية تطبيق الحكم الخاص ١٨١ (الإعفاء من حمل وسم المادة المتفجرة بموافقة السلطة المختصة. انظر الفصل ٣-٣ من اللاتحة للاطلاع على مزيد من التفاصيل).</p> <p>(٢) ألوان الرسم التخطيطي حسب اللاتحة التنظيمية النموذجية للأمم المتحدة:</p> <ul style="list-style-type: none"> الرسم التخطيطي للأكاسيد الفوقية العضوية: الرمز (لهب): أسود أو أبيض؛ الأرضية: النصف العلوي: أحمر؛ والنصف الأسفل: أصفر؛ الرقم "5.2" في الركن الأسفل: أسود. الرسم التخطيطي للمتفجرات: الرمز (قنبلة متفجرة): أسود؛ الأرضية: برتقالية، الرقم "1" في الركن الأسفل: أسود. <p>(٣) يمكن حتى ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١١ استخدام بطاقة الوسم التي تستوفي مخطط التلوين المبين في الجدول المتعلق بالسوائل المؤكسدة.</p> | | | | |

| المواد الأكلة للفلزات | | | | |
|--|---|---|---|--|
| ملاحظة | - | - | - | الفئة ١ |
| <p>بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، ألوان الرسم التخطيطي:</p> <p>الرمز: (تأكل): أسود؛ الأرضية: النصف الأعلى: أبيض؛ النصف الأسفل: أسود مع إطار أبيض؛ الرقم "8" في الركن الأسفل: أبيض.</p> | | | | <p>تحذير</p> <p>قد تكون أكلة للفلزات</p>   |




| السمية الحادة: الفموية | | | | |
|--|---|---|--|---|
| الفئة ٥ | الفئة ٤ | الفئة ٣ | الفئة ٢ | الفئة ١ |
| بدون رسم تخطيطي تحذير قد يضر إذا ابتلع |  تحذير ضار إذا ابتلع |  خطر سمي إذا ابتلع |  خطر مميّت إذا ابتلع |  خطر مميّت إذا ابتلع |
| غير مطلوب بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية. ملاحظة: بموجب اللائحة التنظيمية النموذجية للأمم المتحدة، يستعاض في حالة الغازات عن الرقم "6" المبين في الركن الأسفل للصورة التخطيطية بالرقم "2". وألوان الرسم التخطيطي بموجب اللائحة التنظيمية النموذجية للأمم المتحدة: الرمز (جمجمة فوق عظمين متقاطعين): أسود؛ الأرضية: بيضاء؛ الرقم "6" في الركن الأسفل: أسود. | |  |  |  |




| السمية الحادة: الجلدية | | | | |
|--|--|--|---|--|
| الفئة ٥ | الفئة ٤ | الفئة ٣ | الفئة ٢ | الفئة ١ |
| بدون رسم تخطيطي تحذير قد يسبب ضرراً إذا تلامس مع الجلد |  تحذير ضار إذا تلامس مع الجلد |  خطر سمي إذا تلامس مع الجلد |  خطر مميّت إذا تلامس مع الجلد |  خطر مميّت إذا تلامس مع الجلد |
| غير مطلوب بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية. ملاحظة: بموجب اللائحة التنظيمية النموذجية للأمم المتحدة، يستعاض في حالة الغازات عن الرقم "6" في الركن الأسفل من الرسم التخطيطي بالرقم "2". وألوان الرسم التخطيطي بموجب اللائحة التنظيمية النموذجية للأمم المتحدة: الرمز (جمجمة فوق عظمين متقاطعين): أسود؛ الأرضية: بيضاء؛ الرقم "6" في الركن الأسفل: أسود. | |  |  |  |

| السمية الحادة: بالاستنشاق | | | | |
|--|--|--|---|--|
| الفئة ٥ | الفئة ٤ | الفئة ٣ | الفئة ٢ | الفئة ١ |
| بدون رسم تخطيطي تحذير قد يسبب ضرراً إذا استنشق |  تحذير ضار إذا استنشق |  خطر سمي إذا استنشق |  خطر مميّت إذا استنشق |  خطر مميّت إذا استنشق |
| غير مطلوب بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية. ملاحظة: بموجب اللائحة التنظيمية النموذجية للأمم المتحدة، يستعاض في حالة الغازات عن الرقم "6" في الركن الأسفل من الرسم التخطيطي بالرقم "2". وألوان الرسم التخطيطي بموجب اللائحة التنظيمية النموذجية للأمم المتحدة: الرمز (مجمعة فوق عظمين متقاطعين) والرقم: أسود؛ الأرضية: بيضاء. | |  |  |  |




| تأكل/تهيج الجلد | | | | |
|--|---|---|--|---|
| الفئة ٣ | الفئة ٢ | الفئة ١ جيم | الفئة ١ باء | الفئة ١ ألف |
| بدون رسم تخطيطي |  |  |  |  |
| تحذير | تحذير | خطر | خطر | خطر |
| تسبب تهيجاً خفيفاً في الجلد | تسبب تهيجاً في الجلد | تسبب حروقاً جلدية شديدة وتلفاً للعين | تسبب حروقاً جلدية شديدة وتلفاً للعين | تسبب حروقاً جلدية شديدة وتلفاً للعين |
| غير مطلوب بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية. | |  |  |  |
| ملاحظة: ألوان الرسم التخطيطي بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة: الرمز (تأكل): أسود؛ الأرضية: النصف الأعلى: أبيض؛ النصف الأسفل: أسود مع إطار أبيض؛ الرقم "8" في الركن الأسفل: أبيض. | | | | |

| تلف العين الشديد/تهيج العين | | | | |
|--|---|-------------------|--|---|
| - | - | الفئة ٢ باء | الفئة ٢ ألف | الفئة ١ |
| | | بدون رسم تخطيطي |  |  |
| | | تحذير | تحذير | خطر |
| | | تسبب تهيجاً للعين | تسبب تهيجاً شديداً للعين | تسبب تلفاً شديداً للعين |
| غير مطلوب بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية. | | | | |

| التحسس التنفسي | | | | |
|--|---|---|--|---|
| – | – | الفئة ١ باء | الفئة ١ ألف | الفئة ١ |
| | |  <p>خطر</p> <p>قد تسبب أعراض حساسية أو ربو أو صعوبات في التنفس في حالة استنشاقها</p> |  <p>خطر</p> <p>قد تسبب أعراض حساسية أو ربو أو صعوبات في التنفس في حالة استنشاقها</p> |  <p>خطر</p> <p>قد تسبب أعراض حساسية أو ربو أو صعوبات في التنفس في حالة استنشاقها</p> |
| <p>غير مطلوب بموجب</p> <p>توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية.</p> | | | | |

| التحسس الجلدي | | | | |
|--|---|---|--|---|
| – | – | الفئة ١ باء | الفئة ١ ألف | الفئة ١ |
| | |  <p>تحذير</p> <p>قد تسبب تفاعل حساسية في الجلد</p> |  <p>تحذير</p> <p>قد تسبب تفاعل حساسية في الجلد</p> |  <p>تحذير</p> <p>قد تسبب تفاعل حساسية في الجلد</p> |
| <p>غير مطلوب بموجب</p> <p>توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية.</p> | | | | |

| إطفاار الخلايا الجنسية | | | | |
|---|---|---|--|--|
| - | - | الفئة ٢ | الفئة ١ باء | الفئة ١ ألف |
| | |  <p>تحذير</p> <p>يشتهب بأنها تسبب عيوباً جنينية (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبيل تعرض أخرى تسبب الخطر)</p> |  <p>خطر</p> <p>قد تسبب عيوباً جنينية (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبيل تعرض تسبب الخطر)</p> |  <p>خطر</p> <p>قد تسبب عيوباً جنينية (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبيل تعرض أخرى تسبب الخطر)</p> |
| <p>غير مطلوب بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية.</p> | | | | |

| السرطنة | | | | |
|---|---|---|---|--|
| - | - | الفئة ٢ | الفئة ١ باء | الفئة ١ ألف |
| | |  <p>تحذير</p> <p>يشتهب بأنها تسبب السرطان (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبيل تعرض أخرى تسبب الخطر)</p> |  <p>خطر</p> <p>قد تسبب السرطان (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبيل تعرض أخرى تسبب الخطر)</p> |  <p>خطر</p> <p>قد تسبب السرطان (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبيل تعرض أخرى تسبب الخطر)</p> |
| <p>غير مطلوب بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية.</p> | | | | |




| السّمّية التناسلية | | | | |
|---|--|--|---|---|
| - | فئة إضافية بشأن التأثيرات في الإرضاع أو من خلاله | الفئة ٢ | الفئة ١ باء | الفئة ١ ألف |
| | بدون رسم تخطيطي بدون كلمة تنبيه |  تحذير |  خطر |  خطر |
| | قد تؤذي أطفال الرضاعة الطبيعية | يشثبه بأنها تضر الخصوبة أو الجنين (يذكر التأثير المحدد إذا كان معروفاً) (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبيل تعرض أخرى تسبب الخطر) | قد تضر الخصوبة أو الجنين (يذكر التأثير المحدد إذا كان معروفاً) (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبيل تعرض أخرى تسبب الخطر) | قد تضر الخصوبة أو الجنين (يذكر التأثير المحدد إذا كان معروفاً) (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبيل تعرض أخرى تسبب الخطر) |
| غير مطلوب بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية. | | | | |

| السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (التعرض المفرد) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | الفئة ٣ | الفئة ٢ | الفئة ١ |
| | |  <p>تحذير</p> <p>(تهيج الجهاز التنفسي) قد تسبب تهيج الجهاز التنفسي</p> <p>أو</p> <p>(تأثيرات مخدرة) قد تسبب الدوار أو الترنح</p> |  <p>تحذير</p> <p>قد تسبب تلفاً للأعضاء (أو تذكر جميع الأعضاء التي تتأثر إذا كانت معروفة) (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبيل تعرض أخرى تسبب الخطر)</p> |  <p>خطر</p> <p>تسبب تلفاً للأعضاء (أو تذكر جميع الأعضاء التي تتأثر إذا كانت معروفة) (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبيل تعرض أخرى تسبب الخطر)</p> |
| <p>غير مطلوب بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية.</p> | | | | |

| السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (التعرض المتكرر) | | | | |
|---|---|---|--|--|
| - | - | - | الفئة ٢ | الفئة ١ |
| | | |  <p>تحذير</p> <p>قد تسبب تلفاً للأعضاء (أو تذكر جميع الأعضاء التي تتأثر إذا كانت معروفة) من خلال التعرض المطول أو المتكرر (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبيل تعرض أخرى تسبب الخطر)</p> |  <p>خطر</p> <p>تسبب تلفاً للأعضاء (أو تذكر جميع الأعضاء التي تتأثر إذا كانت معروفة) من خلال التعرض المطول أو المتكرر (يذكر سبيل التعرض إذا ثبت بصورة قاطعة أنه ليست هناك سبيل تعرض أخرى تسبب الخطر)</p> |
| <p>غير مطلوب بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية.</p> | | | | |

| خطر السمية بالشفط | | | | |
|--|---|---|--|---|
| - | - | - | الفئة ٢ | الفئة ١ |
| | | |  <p>تحذير</p> <p>قد تسبب ضرراً إذا ابتلعت ودخلت المسالك الهوائية</p> |  <p>خطر</p> <p>قد تكون مميتة إذا ابتلعت ودخلت المسالك الهوائية</p> |
| غير مطلوب بموجب | | | | |
| توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية. | | | | |

| الخطورة البيئية المائية (الحادة) | | | | |
|---|---|---|---|--|
| ملاحظة | - | الفئة ٣ | الفئة ٢ | الفئة ١ |
| غير مطلوب رسم تخطيطي للفئة ١ بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، إذا كانت المادة تتسم بأي خطورة أخرى تشملها اللائحة التنظيمية النموذجية للأمم المتحدة. أما إذا لم يكن هناك خطورة أخرى (مثل رقمي الأمم المتحدة ٣٠٧٧ و ٣٠٨٢ في الرتبة ٩ من اللائحة التنظيمية النموذجية للأمم المتحدة) فإن هذا الرسم التخطيطي يكون مطلوباً كعلامة بالإضافة إلى بطاقة وسم الرتبة ٩ باللائحة التنظيمية النموذجية للأمم المتحدة. | | بدون رسم تخطيطي بدون كلمة تنبيه ضارة للحياة المائية | بدون رسم تخطيطي بدون كلمة تنبيه سمية للحياة المائية |  تحذير سمية جداً للحياة المائية |
| | | غير مطلوب بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية | |  |

| الخطورة البيئية المائية (طويلة الأمد) | | | | |
|--|---|---|--|--|
| ملاحظة | الفئة ٤ | الفئة ٣ | الفئة ٢ | الفئة ١ |
| غير مطلوب رسم تخطيطي للفئتين ١ و ٢ بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، إذا كانت المادة تتسم بأي خطورة أخرى تشملها اللائحة التنظيمية النموذجية للأمم المتحدة. أما إذا لم يكن هناك خطر آخر (مثل رقمي الأمم المتحدة ٣٠٧٧ و ٣٠٨٢ في الرتبة ٩ باللائحة التنظيمية النموذجية للأمم المتحدة) فإن هذا الرسم التخطيطي يكون مطلوباً كعلامة بالإضافة إلى بطاقة وسم الرتبة ٩ باللائحة التنظيمية النموذجية للأمم المتحدة. | بدون رسم تخطيطي بدون كلمة تنبيه قد تسبب على المدى الطويل أضراراً للحياة المائية | بدون رسم تخطيطي بدون كلمة تنبيه ضارة للحياة المائية، مع تأثيرات طويلة الأمد |  بدون كلمة تنبيه سمية للحياة المائية، مع تأثيرات طويلة الأمد |  تحذير سمية جداً للحياة المائية، مع تأثيرات طويلة الأمد |
| | | غير مطلوب بموجب توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية | |  |

| الخطورة على طبقة الأوزون | | | | |
|--------------------------|---|---|---|--|
| - | - | - | - | الفئة ١ |
| | | | |  <p>تحذير</p> <p>يضر بالصحة العامة والبيئة عن طريق تدمير الأوزون في الستراتوسفير العلوي</p> |