



**Экономический  
и Социальный Совет**

Distr.  
GENERAL

TRANS/WP.29/2005/9  
22 December 2004

RUSSIAN  
Original: ENGLISH

---

**ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ**

**КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ**

Всемирный форум для согласования правил  
в области транспортных средств (WP.29)  
(Сто тридцать пятая сессия, 8-11 марта 2005 года,  
пункт 4.2.3 повестки дня)

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 9 К ПОПРАВКАМ  
СЕРИИ 02 К ПРАВИЛАМ № 7**

(Подфарники, задние габаритные огни, стоп-сигналы и контурные огни)

Передано Рабочей группой по вопросам освещения  
и световой сигнализации (GRE)

Примечание: Приведенный ниже текст был принят GRE на ее пятьдесят третьей сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1. Он основан на документе TRANS/WP.29/GRE/2004/7/Rev.2 с поправками, содержащимися в неофициальном документе № GRE-53-13, и соответствующем разделе документа TRANS/WP.29/GRE/2004/53 без поправок (TRANS/WP.29/GRE/53, пункты 34 и 49).

---

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через Интернет:

<http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm>

Пункт 4.3.1 изменить следующим образом (включить новый абзац):

- "4.3.1        "...с упомянутыми выше дополнительными обозначениями.

Если для различных типов огней, соответствующих предписаниям нескольких правил, используются одни и те же наружные рассеиватели одинакового цвета или разных цветов, то может проставляться единый международный знак официального утверждения, состоящий из круга, в котором проставлена буква "E", за которой следует отличительный номер страны, предоставившей официальное утверждение, и номер официального утверждения. Данный знак официального утверждения может проставляться в любом месте на огнях при условии, что:".

Включить новые пункты 4.3.1.1-4.3.1.5 следующего содержания:

- "4.3.1.1      Он хорошо виден после их установки.
- 4.3.1.2      Должны наноситься отличительный знак для каждого огня, соответствующего правилам, на основании которых было предоставлено официальное утверждение, вместе с соответствующей серией поправок, включающих последние основные технические изменения, внесенные в данные правила к моменту выдачи официального утверждения, и при необходимости стрелка.
- 4.3.1.3      Размеры элементов единого знака официального утверждения должны быть не меньше минимального размера, предписываемого правилами, на основании которых было предоставлено официальное утверждение, для самых мелких из отдельных знаков.
- 4.3.1.4      На корпусе огня должно также иметься место, указанное в пункте 3.3 выше, и должен быть нанесен знак официального утверждения для фактической(их) функции(ий).
- 4.3.1.5      Примеры знака официального утверждения и вышеупомянутых дополнительных обозначений приведены в примере 5 приложения 3 к настоящим Правилам".

Пункт 4.3.2.5 изменить следующим образом:

- "4.3.2.5      В пункте 6 приложения 3 к настоящим Правилам...".

Пункт 4.3.3.2 изменить следующим образом:

"4.3.3.2. В пункте 7 приложения 3 к настоящим Правилам...".

Включить новые пункты 5.7 и 5.7.1 следующего содержания:


- "5.7      Если подфарник имеет один или несколько генераторов инфракрасного излучения, то требования к фотометрическим и цветовым характеристикам подфарника должны выполняться при включенном(ых) и невключенном(ых) генераторе(ах) инфракрасного излучения.
- 5.7.1.    Требования к фотометрическим и цветовым характеристикам подфарника должны выполняться при включенном(ых) и невключенном(ых) источнике(ах) света".

Приложение 3 (ПРИМЕРЫ СХЕМ ЗНАКОВ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ)

Включить новый пример 5 следующего содержания:

Приложение 3: после рис. 3 (и перед положениями, касающимися модулей источника света) включить новый рис. 4 следующего содержания:

- "5.        Маркировка отдельных огней



Приведенный выше пример соответствует маркировке рассеивателя, предназначенного для использования в огнях различных типов. Знаки официального утверждения показывают, что данное устройство было официально утверждено в Испании (E9) под номером официального утверждения 1432 и включает:

задний противотуманный огонь (F), официально утвержденный в соответствии с Правилами № 38 в их первоначальном варианте;

задний указатель поворота категории 2а, официально утвержденный в соответствии с поправками серии 01 к Правилам № 6;

фару заднего хода (AR), официально утвержденную в соответствии с Правилами № 23 в их первоначальном варианте;

задний габаритный (боковой) огонь красного цвета (R), официально утвержденный в соответствии с поправками серии 02 к Правилам № 7;

стоп-сигнал с одним уровнем освещения (S1), официально утвержденный в соответствии с поправками серии 02 к Правилам № 7".

Примеры 5.7 (прежние) перенумеровать в примеры 6-8.

---